

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.๖

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง	ยกระดับถนน ค.ส.ล พร้อมไหล่ทางฯและรางระบายน้ำ เส้นทางเข้าหมู่บ้าน สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว		
แบบรูปเลขที่	อบต. กำหนด		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	คำสั่งที่	๓๓/๒๕๖๒
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน ๓ แผ่น		
เมื่อวันที่	๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + F (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง ๑.๑ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล ก. ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๓๐ ม หน้า ๐.๑๕ ม พร้อมวางท่อคสล. ขนาดศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. ๑ จุด ๗ ท่อน ต่อวาง ท่อระบายน้ำคสล.ขนาดศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆละ ๑ ท่อน ๑.๒ งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงฯ	๖๑๖,๖๔๔.๓๕ ๓,๐๐๐.๐๐	๘๔๐,๑๑๖.๒๗ ๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน		๘๔๓,๑๑๖.๒๗	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)		๘๔๐,๐๐๐.๐๐	
	(แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

.....ประธานกรรมการฯ

(นายชวลิต แก้วก่า)

.....กรรมการฯ

(นายศานติ วงษ์สะอาด)

.....กรรมการฯ

(นายกุศล คนฉลาด)

อนุมัติ.....

นายวิชัย บรรณสาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ใบกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด		
ประเภทงาน	งานก่อสร้างทาง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	คำสั่ง	๓๓/๒๕๖๒
ตามรูปแบบรายการ	อบต.กำหนด		
ประมาณราคาตามแบบปร. ๔	จำนวน ๓ แผ่น	เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานทาง	๖๑๖,๖๔๔.๓๕	๑.๓๖๒๔	๘๔๐,๑๑๖.๒๗	
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๔๓,๑๑๖.๒๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		๘๔๐,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาที่เป็นราคากลาง

.....ประธานกรรมการฯ

(นายชวลิต แก้วกำ)

.....กรรมการฯ

(นายคานติ วงษ์สอาด)

.....กรรมการฯ

(นายกุศล คนฉลาด)

อนุมัติ.....

(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประมาณราคาก่อสร้าง	ยกระดับถนน ค.ส.ล พร้อมไหล่ทางฯและวางระบายน้ำ เส้นทางเข้าหมู่บ้าน สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง	แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่ อบต.กำหนด
ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๒	เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	หมวดงานก่อสร้างทาง								
๑	งานก่อสร้างทาง								
	๑.๑ งานขุดดิน	๒๖๖.๐๐	ลบ.ม		-	๒๐.๙๐	๕,๕๕๙.๔๐	๕,๕๕๙.๔๐	
	๑.๒ งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	๑,๓๓๐.๐๐	ตร.ม		-	๑๐.๖๓	๑๔,๑๓๗.๙๐	๑๔,๑๓๗.๙๐	
	๑.๓ ทราียมปรับระดับ	๖๖.๕๐	ลบ.ม	๓๕๕.๑๔	๒๓,๖๑๖.๘๑	๙๙.๐๐	๖,๕๘๓.๕๐	๓๐,๒๐๐.๓๑	
	๑.๔ คอนกรีต								
	๑.๔.๑ คอนกรีต ๓๐๐ KSC.	๑๙๙.๕๐๐	ลบ.ม	๑,๘๔๗.๗๐	๓๖๘,๖๑๖.๑๕		-	๓๖๘,๖๑๖.๑๕	
	๑.๔.๒ ค่าผสมคอนกรีต	๑๙๙.๕๐๐	ลบ.ม		-	๑๘๔.๙๓	๓๖,๘๙๓.๕๔	๓๖,๘๙๓.๕๔	
	๑.๔.๒ ค่าปูผิวคอนกรีต	๑,๓๓๐.๐๐	ตร.ม		-	๑๑.๙๘	๑๕,๙๓๓.๔๐	๑๕,๙๓๓.๔๐	
	รวมยอดทั้งแผน							๔๗๑,๓๔๐.๗๐	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชวลิต แก้วกำ)

ผอ.กองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศานติ วงษ์สอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลศล คนฉลาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง	ยกระดับถนน ค.ส.ล พร้อมไหล่ทางฯและวางระบายน้ำ เส้นทางเข้าหมู่บ้าน สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง	แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่ อบต.กำหนด
ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	คำสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	หมวดงานก่อสร้างทาง							๔๗๑,๓๔๐.๗๐	
	๑.๕ งานเหล็กเสริม								
	๑.๕.๑ เหล็กตะแกรงวายเมท Dia ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๑,๓๓๐.๐๐	ตร.ม	๒๒.๔๓	๒๙,๘๓๑.๙๐	๕.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	๓๖,๔๘๑.๙๐	
	๑.๕.๒ เหล็ก DB ๑๖ มม. (SD -๓๐-๔๐)	๐.๖๓	ตัน	๑๘,๘๔๑.๑๒	๑๑,๘๘๘.๗๕	๓,๔๐๑.๐๐	๒,๑๔๖.๐๓	๑๔,๐๓๔.๗๘	
	๑.๕.๓ เหล็ก RB ๑๙ มม. (SR -๒๔)							-	
	๑.๖ งานไม้แบบ								
	๑.๖.๑ ไม้แบบทั่วไป คิด ๓๐%	๕๙.๘๕	ตร.ม	๓๘๕.๖๓	๒๓,๐๘๐.๑๔		-	๒๓,๐๘๐.๑๔	
	๑.๖.๒ ค่าติดตั้งแบบข้างติดตามยาว๑ข้าง	๑,๓๓๐.๐๐	ม.		-	๑๐.๓๐	๑๓,๖๙๙.๐๐	๑๓,๖๙๙.๐๐	
	รวมยอดทั้งแผ่น							๕๕๘,๖๓๖.๕๑	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชวลิต แก้วกำ)

ผอ.กองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศานติ วงษ์สอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุศล คนฉลาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง	ยกระดับถนน ค.ส.ล พร้อมไหล่ทางและวางระบายน้ำ เส้นทางเข้าหมู่บ้าน สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง	แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๓
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่ อบต.กำหนด
ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๓๓๓/๒๕๖๒	เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							๕๕๘,๖๓๖.๕๑	
	หมวดงานก่อสร้างทาง								
	๑.๗ งานรอยต่อคอนกรีต								
	๑.๗.๑ แอสฟัลท์	๑๕๑.๐๐	.ลิตร	๓๕.๐๐	๕,๒๘๕.๐๐		-	๕,๒๘๕.๐๐	
	๑.๗.๒ ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๑,๕๙๖.๐๐	ม		-	๑๓.๔๓	๒๑,๔๓๔.๒๘	๒๑,๔๓๔.๒๘	
	๑.๘ วางท่อระบายน้ำ ศก ๐.๔๐ ม	๙.๐๐	ท่อน	๓๕๕.๘๗	๓,๒๐๒.๘๓	๑๔๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๔,๔๖๒.๘๓	
	๑.๙ ค่ารถถอนถนนคอนกรีต	๔.๐๐	ตร.ม		-	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	
	๑.๑๐ ค่าซ่อมแซมประปาชำรุดระหว่างก่อสร้าง	๑.๐๐	ตร.ม	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐		-	๒,๕๐๐.๐๐	
	๑.๑๑ งานไหล่ทางลูกรัง	๙๙.๗๕	ลบ.ม	๑๔๒.๐๖	๑๔,๑๗๐.๔๙	๙๙.๐๐	๙,๘๗๕.๒๕	๒๔,๐๔๕.๗๔	
	รวมราคาทั้งหมด							๖๑๖,๖๔๔.๓๕	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		-	๓,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชวลิต แก้วกำ)

ผอ.กองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศานติ วงษ์สอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุศล คนฉลาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน