แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ภายในหมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ภายในหมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๘๐ ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,997,100.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 3,280 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๙,680 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 13,577,161.23 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชวลิต แก้วก่า ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 กุศล คนฉลาด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ศุภชัย เจนทั่ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ชวลิต แก้วก่า

04 พฤศจิกายน 2569 09:44:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ภายในหมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งาน Pavement In Place Recycling							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
1	1.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	180.000	707.84	127,411.20	1.3094	926.84	166,832.22
2	1.1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	14,400.000	86.59	1,246,896.00	1.3094	113.38	1,632,685.62
	2. งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

ชวลิต แก้วก่า

04 พฤศจิกายน 2569 09:44:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ภายในหมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (กรณีไพรม์โค้ด)	ตร.ม.	5,280.000	421.54	2,225,731.20	1.3094	551.96	2,914,372.43
4	2.1.1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. INPUTA"}ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (กรณีแทคโค้ด)	ตร.ม.	14,400.000	417.61	6,013,584.00	1.3094	546.81	7,874,186.88
	2.1.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	2.1.2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	5,280.000	45.65	241,032.00	1.3094	59.77	315,607.30
6	2.1.2.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	14,400.000	19.50	280,800.00	1.3094	25.53	367,679.52
	3. งานตีเส้นจราจร							
7	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว -เหลือง)	ตร.ม.	738.000	290.00	214,020.00	1.3094	379.72	280,237.78

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ภายในหมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
8	4.1 การ์ดเรลกันข้างถนน (Guardrail)	เมตร	9.000	1,780.00	16,020.00	1.3094	2,330.73	20,976.58
	5. งานติดตั้งป้ายโครงการ							
9	5.1 ป้ายโครงการ (ถาวร+ชั่วคราว)	ชุด	1.000	3,500.00	3,500.00	1.3094	4,582.90	4,582.90
							รวมราคากลาง	13,577,161.23

ชวลิต แก้วกล้า

04 พฤศจิกายน 2569 09:44:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ภายในหมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ชวลิต แก้วก่า

(ชวลิต แก้วก่า)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กุศล คนฉลาด

(กุศล คนฉลาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภชัย เจนทั่ว

(ศุภชัย เจนทั่ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชวลิต แก้วก่า

04 พฤศจิกายน 2569